ДОГОВОР № _____

г. Тула «____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, и **Общество с ограниченной ответственностью «ТТ-ГРУПП»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Толмачева Александра Александровича, действующего на основании Приказа №31 от «02» августа 2021 г., с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор № _____ от «__»_____20__ года (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя техническое обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование смонтированного ранее оборудования: автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации, (далее - «Работы») на объектах, расположенных по адресам: _____ (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить ее стоимость в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и соответствующих приложениях к нему.

1.2. Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) – проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО (Приложение №2);

1.3. Наименование и стоимость Работ согласованы сторонами в Приложении № 1 «Финансово-календарный план» к настоящему Договору.

1.4. Фактом выполнения Работ по настоящему Договору является подписанный Сторонами акт о приемке выполненных Работ.

1.5. Датой начала проведения работ, считается дата подписания Сторонами настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость Работ по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому смонтированного ранее установок: пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации на Объекте составляет – _____ (_____) рублей __ копеек, НДС не облагается (пункт 2 статья 346.11 глава 26.2 НК РФ), ежемесячно.

2.1.1. Выполненные работы по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию установок АПС и СОУЭ, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации оплачиваются Заказчиком ежемесячно, по факту предоставления Подрядчиком акта выполненных работ и счета на оплату, согласно Приложения №1 к настоящему Договору.

2.2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ Заказчик дает поручение Подрядчику, а Подрядчик оценивает объем и стоимость указанных работ, составляет дополнительную смету и извещает об этом Заказчика. Заказчик утверждает дополнительную смету в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения. Дополнительные работы оформляются Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.4. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по настоящему Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГУ РФ, не начисляются.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В целях выполнения условий настоящего Договора Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениях № 1,2 к нему.

3.1.2. Сдать результат Работ по Акту о приемке выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные

настоящим Договором и Приложениях № 1,2 к нему.
3.1.3. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им материалов и выполняемых работ.
3.1.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения Работ.
3.1.5. Привлекать для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту субподрядные организации, имеющие, необходимые лицензии для выполнения данного вида работ.
3.1.6. В период производства Работ обеспечить выполнение и соблюдение мер противопожарной, технической безопасности и охраны труда на объекте Заказчика.
3.1.7. До подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ должен произвести полную и тщательную уборку помещений Заказчика от технологических отходов, связанных с выполнением Работ.
3.1.8. В процессе выполнения Работ по настоящему Договору соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима рабочего времени Заказчика, а также не препятствовать своими действиями и/или бездействием производственной деятельности Заказчика.
3.1.9. Подрядчик обязуется по окончании выполнения Работ, сдать уполномоченным представителям Заказчика работоспособные установки АПС, СОУЭ, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации, если установленное Подрядчиком оборудование не работает и/или выявлены дефекты, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить все выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки отдельно.
3.1.10. Совместно с Актом о приемке выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику все документы на материалы (оборудования), сертификаты, в том числе документы, подтверждающие гарантию производителя, приобретенные им дополнительно, для выполнения данного Договора.

3.2. В целях выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить выполненную Работу Подрядчика в порядке и в сроки, согласованные в настоящем Договоре и Приложению № 1,2 к нему.
3.2.2. В течение срока действия Договора обеспечить беспрепятственный доступ представителей Подрядчика к местам проведения работ с 09.00 до 18.00 по рабочим, выходным и праздничным дням.
3.2.3. Обеспечить представителям Подрядчика освещение и пользование электроэнергией в местах проведения Работ.
3.2.4. В установленные Договором и Приложениях № 1,2 к нему сроки принять у Подрядчика результаты выполненных Работ.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Приемка Работ производится путем подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ. Датой приемки Работ Заказчиком является дата, указанная Сторонами в Акте о приемке выполненных Работ.
4.2. Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания выполненных Работ предоставляет акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных Работы принять выполненные Подрядчиком Работы, либо предоставить письменный мотивированный отказ от приемки выполненных подрядчиком Работ. При не подписании Заказчиком Акта о приемке выполненных Работы и отсутствии мотивированных возражений по Акту, подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных Работы считается вступившим в силу.
4.3. Стоимость израсходованных Подрядчиком запасных частей для ремонта и другие связанные с ним расходы оплачиваются Заказчиком по действующим на момент ремонта розничным ценам поставщиков, с учетом транспортно-заготовительных расходов Подрядчика.
4.4. При обнаружении отступлений от действующих норм и правил, условий настоящего Договора, а также Приложениях № 1,2 к нему или иных недостатков в Работе Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных Работ. При этом Стороны составляют и подписывают Акт о выявленных недостатках.
4.5. В случае отказа Подрядчика от составления Акта о выявленных недостатках, Заказчик самостоятельно составляет такой Акт. Составленный и подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Подрядчику в соответствии с п.11.1. настоящего Договора. В случае не подписания Подрядчиком Акта о выявленных недостатках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и отсутствии мотивированных возражений по Акту, подписанный Заказчиком Акт считается вступившим в

силу, и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков.
4.6. Подрядчик обязан выполнить Работы по устранению выявленных Заказчиком недостатков не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты вступления в силу Акта о выявленных недостатках.
4.7. Если Подрядчик в течение срока, установленного пунктом 4.5. настоящего Договора, не выполнит работы по устранению недостатков, Заказчик имеет право выполнить эти работы с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость выполнения таких работ.
4.8. В случае нарушения сроков, определяемых п.4.5. настоящего Договора применяются положения п. 5.3. Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
5.2. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный по его вине в ходе выполнения Работ имуществу Заказчика кроме случаев, когда Заказчик был предупрежден Подрядчиком о возможных неблагоприятных последствиях.
5.3. В случае нарушения срока выполнения Работ по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости невыполненных работ.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате Подрядчику, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате. В этом случае Подрядчик оставляет за собой право приостановить работы по техническому обслуживанию установок АПС и СОУЭ, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации на объекте Заказчика, на срок до полного погашения задолженности.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что возмещению подлежит лишь документально подтвержденный реальный ущерб, упущенная выгода возмещению не подлежит.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, поставляемых им для выполнения Работ, соответствует действующим в РФ нормам и правилам, а также гарантирует, что их применение обеспечивает соответствие качества результатов Работ действующим в РФ нормам и правилам, и условиям настоящего Договора и Приложениям к нему.
6.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства на поставленное оборудование установок АПС, СОУЭ, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика, направить уполномоченного представителя с целью устранения выявленных дефектов.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком своими силами.
6.4. Подрядчик не несет ответственности за случаи выхода из строя приборов и элементов, а также всей системы АПС, СОУЭ, при неправильной эксплуатации ответственными представителями Заказчика, а также в случаях механического повреждения оборудования и кабельных линий.
6.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок устранения выявленных недостатков Заказчиком.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешить споры и/или разногласия путем переговоров любая из Сторон вправе обратиться в суд для разрешения экономических споров. Решение суда является окончательным.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами.
8.2. Договор считается пролонгированным на один год, если ни одна из сторон Договора не заявила о расторжении Договора за один месяц до окончания срока Договора.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно:

8.3.1. По взаимному соглашению Сторон с проведением взаиморасчетов по фактически выполненным работам.
8.3.2. По решению суда.
8.3.3. По решению Заказчика в любое время до окончания Работ при условии невыполнения Подрядчиком сроков производства работ и/или условий Договора по его вине, с возмещением Заказчику фактически понесенных им убытком, либо без возмещения таковых при наступлении событий, предусмотренных пунктом 11. настоящего Договора.
8.3.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить действие Договора предварительно направив письменное уведомление другой Стороне, но не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. До даты расторжения Стороны обязуется произвести все взаиморасчеты.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны не несут ответственности, если невыполнение обязательств по настоящему Договору явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить, как-то: землетрясения, пожары, наводнения или вызванные ими повреждения коммуникаций, а также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов власти.
9.2. Сторона, вовлеченная в форс-мажорные обстоятельства, обязана в 15-дневный срок сообщить об этом в письменной форме другой Стороне. Обязательства Сторон по настоящему Договору приостанавливаются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств и срок их действия подтверждается документами, выданными компетентными органами.
9.3. Подрядчик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.4. В случае, если воздействие обстоятельств непреодолимой силы продлится более одного месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору предварительно уведомив об этом в письменном виде другую сторону без возмещения каких-либо убытков, если Стороны не придут к иному соглашению.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА

10.1. Стороны рассматривают всю информацию, имеющую отношение к настоящему Договору и его исполнению, как конфиденциальную, и обязуются сообщать ее третьим лицам только с письменного согласия каждой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ

11.1. Все уведомления и сообщения, подписанные полномочными представителями Сторон, направляемые в соответствии с настоящим Договором, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением или курьером, по телеграфу, телефаксу, электронной почте (номера/адреса приведены в реквизитах настоящего Договора) или доставлены лично по юридическим или почтовым адресам Сторон.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Допускается внесение изменений и дополнений к Договору посредством обмена письмами.
12.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору, а также предусмотренные Договором Акты, являются неотъемлемыми частями Договора.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.4. Вся изложенная в настоящем Договоре информация, включая Приложения к настоящему Договору, составляет текст настоящего Договора и заменяет все предшествующие соглашения, предложения и заявления (письменные или устные), существовавшие ранее между Сторонами по этому вопросу.
12.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах: один экземпляр - Подрядчику, второй экземпляр - Заказчику, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

_____ _____

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

_____

Юридический адрес: _____
Фактический адрес: _____
ОГРН: _____
ИНН: _____ КПП: _____
Банк: _____
Расчетный счет: _____
Корреспондентский счет:
_____
БИК: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты: _____
Сайт: _____

_____

_____/ _____/
М.П. Подпись

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ТТ-ГРУПП»

Юридический адрес: 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 18/61, помещ. 1, этаж 2
Фактический адрес: 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 18/61, помещ. 1, этаж 2
Почтовый адрес: 300002, г. Тула, а/я 255
ОГРН: 5177746003518
ИНН: 9701089540 КПП: 710701001
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет: 40702810302720002939
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Телефон: (4872) 79-15-15
Адрес электронной почты: info@t-t.group
Сайт: https://t-t.group/

Исполнительный директор

_____/ **А.А. Толмачев** /
М.П. Подпись

Приложение № 1
к Договору № _____ от «___» _____ 20__года

Финансово-календарный план

№	Наименование оказанных услуг/адрес Объекта	Ежемесячная стоимость услуг	Срок оплаты/основание
1	Работы по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию установок: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, управления инженерными системами здания при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на объекте, расположенном по адресу:	_____ рублей, НДС не облагается	5 рабочих дней/акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура, счет.

*Датой исполнения обязательства по оплате является дата перечисления денежных средств на р/с Подрядчика в размере общей стоимости Работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

_____

_____

_____/ _____/
М.П. Подпись

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ТТ-ГРУПП»

Исполнительный директор

_____/ **А.А. Толмачев** /
М.П. Подпись

Приложение № 2
к Договору № _____ от «___» _____20__ года

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ
проводимых при ежемесячном техническом обслуживании систем: автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок пожаротушения, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации.

Наименование предприятия (организации) Заказчика:

Наименование объекта: складские и административно-бытовые комплексы Заказчика, расположенные по адресам:

-

Плановое техническое обслуживание проводится со следующей периодичностью:

Систем: АПС, СОУЭ, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации в объеме ТО-1: один раз в месяц.

Периодичность технического обслуживания (ТО) и планово предупредительного ремонта (ППР) должна быть установлена в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых систем.

После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.

Неплановое техническое обслуживание проводится:

По заявкам на ремонт технических средств (ТС), сделанными ответственными лицами, представителями организации Заказчика.

Сроки устранения неисправностей:

- в рамках «срочные работы по устранению неисправности» - не более 4-х часов после письменной заявки на e-mail: info@t-t.group от ответственного представителя Заказчика;
- в рамках «плановые работы по устранению неисправности» - не более 24-х часов после письменной заявки на e-mail: info@t-t.group от ответственного представителя Заказчика;
- в рамках «неплановое техническое обслуживание по устранению неисправности» - не более 24-х часов после письменной заявки на e-mail: info@t-t.group от ответственного представителя Заказчика.

Состав работ в рамках ТО-1, ТО-2 систем АПС, СОУЭ, АУПТ, управления инженерными системами здания при срабатывании пожарной сигнализации.

Работы	ТО-1 (ежемесячно)	ТО-2 (ежеквартально)
Кабельные линии ШС: Проверка технического состояния: -внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов; -контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода; -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов;	+	+

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

_____ _____

-контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов; -контроль состояния звукового и светового оповещателей; -проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях; -проверка надежности крепления проводов и кабелей; -контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.		
Проверка работоспособности: -контроль режима «короткое замыкание»; -контроль режима «обрыв»		+
Проверка электрических параметров: -контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; -контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента.		+
Ведение экплуатационно-технической документации.	+	+

<u>Извещатели и оповещатели:</u>

Внешний осмотр: -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках	+	+
Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности: -проверка правильности установки извещателя; -контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя)	+	+
Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: -контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный режим»; -проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «тревога»; -проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру.	+	+
Измерение электрических параметров: -сопротивления изоляции; -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока; -тока, потребляемого при питании от резервного источника питания;		+

-сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей).		
Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величены напряжения сети переменного тока.		+
Ведение эксплуатационно-технической документации	+	+

Приемно-контрольные приборы:

Внешний осмотр: -проверка надежности крепления прибора; -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; -проверка технического состояния источника питания (резервного); -проверка исправности органов управления; -контроль исправности элементов индикации; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках; -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.	+	+
Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: -«Дежурного режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных; -режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа; -режима самоохрана» -длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии; -длительности работы звукового и светового оповещателей; -запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру; -сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.	+	+
Измерение электрических параметров прибора: -сопротивление изоляции; -тока потребляемого при питании от резервного источника питания; -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока.		+
Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.		+
Контроль правильности программирования режимов работы.		+
Ведение эксплуатационно-технической документации.	+	+

Источники постоянного тока, резервные источники питания:

Внешний осмотр: -проверка надежности крепления источника питания; -чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; -проверка исправности органов управления; -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника;	+	+

-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.		
Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: -температуры, влажности и загрязненности воздуха; -контроль выполнения требований по размещению; -отсутствие посторонних шумов и запахов; -проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости.	+	+
Проверка работоспособности источника питания: -при питании от сети переменного тока; -при питании от резервного источника.	+	+
Измерение электрических параметров источника питания: -величины выходного напряжения; -величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.		+
Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.		+
Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно.		+
Проверка и при необходимости регулировка величены напряжения аккумуляторных батарей.		+
Ведение эксплуатационно-технической документации.	+	+

Заказчик:

_____

_____

_____/ _____/

М.П. Подпись

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ТТ-ГРУПП»

Исполнительный директор

_____/ **А.А. Толмачев /**

М.П. Подпись